

Verlegung Gas- und Wasserleitungen Berliner Ring Würzburg



Verlegen von Versorgungsleitungen unter Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs am Berliner Ring.

Der Berliner Ring ist der verkehrsreichste Knotenpunkt der Stadt Würzburg. Die Gasleitung wurde unter Druck angebohrt. Die dazugehörigen Hausanschlüsse wurden ebenfalls verlegt.

Leistungen Wasserleitung DN 600 GGG
Gasleitung DN 500 Stahl/geschweißt

Besonderheiten Rohrleitungsbau der Kategorie DVGW
G1 + W 1 (nach GW 301)

Dauer Juni 2009 - August 2009

Bauvolumen 375.000 €

Auftraggeber Stadtwerke Würzburg
Haugerring 5, 97070 Würzburg

Ansprechpartner Herr Grunert, Tel. 0931 361696

Planung Stadtwerke Würzburg
Haugerring 5, 97070 Würzburg

Wesentliche Massen 250 m Wasserleitung DN 600
150 m Gasleitung DN 500
100 m Gasleitung DN 100