Hochbau

Sanierung und Neubau Ludwig-Börne-Schule Frankfurt

Im Zuge des Neubaus bzw. der Sanierungsmaßnahmen der Ludwig-Börne-Schule wurde das bestehende Gebäude als Passivgebäude ausgeführt.

Hierfür wurde die Fassadenfläche mit einer 28 cm starken Mineralwolldämmung versehen.

Anschließend wurde an der kompletten Fassade eine Vorhangfassade aus Naturstein, auf einer Unterkonstruktion aus Edelstahl/Aluminium, montiert.

Leistungen	Vorhangfassade aus Naturstein Inkl. Mineralwolldämmung
Besonderheiten	Aufgrund von Lieferengpässen wurde die Ausführung der Sonderbetonfassade als Natursteinfassade ausgeführt
Dauer	April 2011 - September 2011
Bauvolumen	1.000.000 €
Auftraggeber	Hochbauamt Frankfurt Gerbermühlstr. 48, 60594 Frankfurt
Ansprechpartner	Herr Städele, Tel. 069 212-38229
Planung	Dierks Blume Nasedy Architekten BSA Herdweg 14, 64285 Darmstadt
Wesentliche Massen	ca. 1.700 m² Wandfläche Naturstein ca. 1.700 m² Dämmung