

Verlegung Gas- und Wasserleitungen Burkarderstraße Würzburg



Die Stadtwerke Würzburg AG erweiterte mit dieser Baumaßnahme ihr Gas- und Wasserleitungsnetz am Mainufer, vom Viehmarktplatz über die Leonard-Frank-Promenade in die Burkarderstraße. Von der Leonard-Frank-Promenade zur Burkarderstraße musste die Saalgasse mit einer 35 m langen Horizontalbohrung (DN 1000) unterquert werden. Die Arbeitsflächen wurden durch Auflagen des Gartenbauamtes (Baumschutz) stark eingeschränkt.

Leistungen Tiefbau- und Rohrverlegearbeiten, Straßenwiederherstellung

Besonderheiten Wasserleitung GGG DN 500, Pressung mit Stahlrohr DN 1000, ARGE mit Fa. Rotec

Dauer November 2003 - August 2004

Bauvolumen 500.000 €

Auftraggeber Stadtwerke Würzburg
Bahnhofstraße 12-18, 97070 Würzburg

Ansprechpartner Herr Stumpf, Tel. 0931 361284

Planung Stadtwerke Würzburg
Bahnhofstraße 12-18, 97070 Würzburg

Wesentliche Massen 1.600 m Mehrfachrohr PEHD 3 x 50
470 m Wasserleitung GGG DN 500
800 m Gas-HD-Leitung aus Stahl DN 200