

## Anpassung Infrastruktur Stufenpresse ZF Bau 601 Schweinfurt



Die Arbeiten wurden im laufenden Betrieb in der Industrie nach genauem Bauablaufplan unter Berücksichtigung der zusätzlichen Arbeiten aufgrund abweichender Verhältnisse durchgeführt. Hierbei wurden Wände abgebrochen und an anderer Stelle neue Wände in Kalksandstein Sichtmauerwerk erstellt. Die vorhandenen Sanitäreanlagen wurden abgebrochen und durch neue Anlagen ersetzt. Durch Umstrukturierung wurden in einer hohe Produktionshalle zwei neue Stahlbetondecken bei laufender Produktion erstellt.

**Leistungen** Abbruch-, Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Grundleitungen

**Dauer** August 2015 - Dezember 2015

**Bauvolumen** 120.000 €

**Auftraggeber** ZF Friedrichshafen AG  
Ernst-Sachs-Straße 62, 97424 Schweinfurt

**Ansprechpartner** Herr Ritter, Tel. 09721 986718

**Planung** ZF Friedrichshafen AG  
Ernst-Sachs-Straße 62, 97424 Schweinfurt

**Wesentliche Massen** 120 m<sup>2</sup> Sichtmauerwerk in Kalksandstein  
80 m<sup>2</sup> Stahlbetondecke  
25 m Stahlbetonstützen  
10 to Baustahl  
15 m Unterzug