Industrie- und Gewerbebau

Neubau Apartmenthaus Hanseviertel in Lüneburg

2 Wohnhäuser mit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss für REWE und Allnatura (inkl. Kellergeschoss). Die Gebäude sind zwei- bzw. dreigeschossig über den Gewerbeeinheiten mit Aufzug und Treppenhäusern in Stahlbetonbauweise ausgeführt. Die Bauweise erfolgte dabei aus Betonfertigteilen und Ortbeton. Grundlegende Maßgabe für die Projektumsetzung ist die Zertifizierung nach DGNB (Zertifizierung nach dem System der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen).

Leistungen	Verbau-, Mauerwerks-, Stahlbeton- und Entwässerungskanalarbeiten
Besonderheiten	6 Monate Bauzeit, Ausführung nach DGNB
Dauer	2016
Bauvolumen	2.500.000 €
Auftraggeber	GBI AG Am Weichselgarten 1113, 91058 Erlangen
Ansprechpartner	Fr. Spors, Tel. 040 414334570
Planung	AM Ingenieur Consult, Kontorhaus Lippeltstr. 1, D-20097 Hamburg
Wesentliche Massen	2500 m³ Stahlbeton, 350 to Bewehrungsstahl, 75 m³ Mauerwerk, 200 Wand- und Deckendurchbrüche