OTTO HEIL
Wir machen's einfach!

Ihr
Ansprechpartner:

Herr Markus Fischer
Tel. 09738.88-248

LEG OH Block

LEG OH Block- Systembreite 80 cm

Preisliste gültig ab 02.01.2023

Betonblocksteine	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht in (ca.) to	Listenpreis / Stück
Betonblocksteine	160	80	80	2,4	**179,80 €**
3/4 Steine	120	80	80	1,8	**159,50 €**
1/2 Steine	80	80	80	1,2	**104,50 €**
1/4 Steine	40	80	80	0,6	**72,50 €**
Abschlussteine	**Länge cm**	**Breite cm**	**Höhe cm**	**Gewicht in (ca.) to**	**Listenpreis / Stück**
Vollsteine glatt	160	80	80	2,4	**197,50 €**
1/2 Steine glatt	80	80	80	1,2	**123,50 €**

Versetzwerkzeug		Miete
Klemmzange mit Hebejoch für Gabelstapler oder Kran	An- und Abfahrt nicht inkludiert (pro Tag)	**120,00 €**
Hebeaufnahme für Kugelkopfanker	Leihgabe je angefangene Woche	**8,00 €**

Kugelkopfanker		Listenpreis / Stück
Zulage Kugelkopfanker		**8,00 €**
Hebeaufnahme für Kugelkopfanker	Geeignet zum Versetzen von Betonblocksteinen bis zu einer Systembreite von 80 cm (An- und Abtransport nicht inkludiert)	**95,00 €**

Hinweis

Maßtoleranz der Außenabmessung +/- 10mm, Statik und fachgerechter Aufbau, obliegt dem Auftraggeber
Auf Wunsch kann auch eine Ausführung mit Transportankern angeboten werden

Paletten	pro Stück
Berechnung Paletten	**10,00 €**
Erstattung bei frachtfreier Rückgabe für wiederverwendbarer Paletten	**3,50 €**

Zwischenverkauf aus Lagervorrat vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich ab Werk Eltingshausen zuzüglich der gesetzlichen MwSt.